

Poręby, 15.10.2025 r.

Centralna Baza Rezerw
Sanitarno – Przeciwpidemicznych
w Porębach k/Zduńskiej Woli
Poręby 26A, 98-220 Zduńska Wola

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Zestaw regałów paletowych”

Znak sprawy: ZP.CBR/02/2025

W odpowiedzi na zadane pytania w sprawie prowadzonego zapytania ofertowego na „Zestaw regałów paletowych” otrzymane drogą mailową dnia 14.10.2025 r. o poniższej treści:

- *Proszę o przekazanie rysunków hali jaka jest planowana do zaregałowania z podaniem wysokości hali jak i przestrzeni pod agregatami.*

Wysokość hali to ok. 5,10m, natomiast wysokość hali bez agregatów to ok. 4,50m.

- *Jeśli hala ma być tylko w części zaregałowana proszę o określenie powierzchni przeznaczonej pod regały*

Przesyłamy załącznik projektu hali z wymiarami z zaznaczoną częścią przeznaczoną na zaregałowanie.

- *Proszę podać wysokość oraz wagę stosowanych palet*

Wysokość palet to do 1,30m, a ich waga wynosi do 300kg.

- *Proszę o określenie typu wózka jakim planują Państwo obsługiwać planowane regały.*

Regały będą obsługiwane wózkiem podnośnikowym unoszącym Jungheinrich EJC112 bez uchylnego masztu.

- *Proszę potwierdzić, iż posadzka przeznaczona do zamontowania regałów spełnia podstawowe wymogi tj.*

1. *Posadzka, na której instalowane są elementy powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie równości nie powinno przekraczać 5 mm, sprawdzane łata kontrolną o długości 2 metrów.*

Posadzka spełnia podane wymagania.

2. *Dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno być większe niż +/- 5 mm na całej długości rzędu regałowego*

Posadzka spełnia podane wymagania.

3. *Nośność posadzki musi być dostateczna dla przenoszenia obciążeń wywołanych przez masę składowanych towarów, ciężar konstrukcji samych elementów oraz ciężar używanych środków transportu.*

Posadzka spełnia podane wymagania.

4. *Wymagana klasa posadzki min. C20/25. Posadzka powinna zapewnić możliwość kotwienia na głębokość do 150 mm*

Posadzka spełnia podane wymagania.

- Jako iż w zakres postępowania wchodzi także dostawa wraz z wniesieniem na miejsce montażu, proszę o określenie miejsca montażu względem innych budynków, czy jest możliwość dojeżdżania tam ciężarówką typu tir, oraz czy pomiędzy strefą rozładunku a miejscem montażu są wystarczająco duża przestrzeń, aby było możliwe przetransportowanie składowych regału.*

Określona w pytaniu przestrzeń jest wystarczająca dla zawartych w pytaniu czynności.

- Czy jest dopuszczana możliwość użyczenia Przez Państwa wózka widłowego do rozładunku palet z naczepy, oraz czy jest możliwość użyczenia podnośnika nożycowego niezbędnego do montażu czy też cały sprzęt jest po stronie Wykonawcy.

Dopuszczamy możliwość użyczenia podanego sprzętu na rzecz montażu.

- Czy istnieje możliwość uzyskania projektu hali z wymiarami, może jest już projekt regałów. Jeżeli nie czy możliwa jest wizja lokalna.

Przesyłamy załącznik projektu hali z wymiarami oraz z zaznaczoną częścią przeznaczoną na zaregałowanie i w związku z tym Centralna Baza Rezerw nie widzi potrzeby na wizję lokalną.

- W związku z oczekiwaniem na odpowiedzi proszę o przesunięcie terminu składania oferty na 24.10.2025

Centralna Baza Rezerw oświadcza, że nie jest możliwe przesunięcie terminu składania ofert.

DYREKTOR
Tomasz Frasza